

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอรุณศรี แก้ววิชิต	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอัญชลี บุญท่วม	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 แบบเลขที่ :
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> ค่าก่อสร้าง	495,192.32	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	495,000.00	
	ราคากลาง	495,000.00	
	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

(นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวอรุณศรี แก้ววิชิต)

กรรมการ

(นางสาวอัญชลี บุญท่วม)

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคาร	332,512.66	1.3091	435,292.32	พร้อมติดตั้ง
2	ราคาครุภัณฑ์				
	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด15,000 บีทียู	20,300.00	1.0000	20,300.00	
	1 เครื่อง				
	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ6,600 บาท	39,600.00	1.0000	39,600.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				495,192.32	
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 495,000.00	

(นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ)

ประธานกรรมการ

Aggath
(นางสาวอรุณศรี แก้ววิจิต)

กรรมการ

01
(นางสาวอัญชลี บุญท้วม)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์ โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ ตำบลบางสมบุรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ขุดดินและถมกลับ	20.66	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,470.88	3,470.88	
1.2	ทรายหยาบร่วนน้ำอัดแน่นหนา 10 ซม.	1.38	ลบ.ม.	528.19	728.90	104.00	143.52	872.42	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	0.69	ลบ.ม.	1,691.59	1,167.20	327.00	225.63	1,392.83	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง $F_c' = 210$ ksc ทรงกระบอก	9.48	ลบ.ม.	1,869.16	17,719.64	327.00	3,099.96	20,819.60	
1.5	ไม้แบบ	41.36	ลบ.ฟ.	400.00	16,544.00	-	-	16,544.00	
	- ค่าแรง ไม้แบบทั่วไป	51.70	ตร.ม.	-	-	139.00	7,186.30	7,186.30	
	- ไม้เกรา	15.51	ลบ.ฟ.	400.00	6,204.00	-	-	6,204.00	
	- ไม้ค้ำ	50.00	คืบ	28.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	43.61	566.93	-	-	566.93	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. - 0.222 kg/m	79.92	กก.	29.47	2,355.24	4.40	351.65	2,706.89	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม. - 0.499 kg/m	78.69	กก.	27.53	2,166.34	4.40	346.24	2,512.58	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม. - 0.888 kg/m	389.55	กก.	28.03	10,919.09	3.60	1,402.38	12,321.47	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 16 มม. - 1.580 kg/m	191.97	กก.	29.76	5,713.03	3.60	691.09	6,404.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.69	กก.	49.62	728.92	-	-	728.92	
1.7	พื้นสำเร็จรูป LL = 500 กก./ตร.ม.	44.10	ตร.ม.	278.00	12,259.80	25.00	1,102.50	13,362.30	
	- ค่าแรง ใว้รม 4 มม.	44.10	ตร.ม.	33.64	1,483.52	5.00	220.50	1,704.02	
	- คอนกรีตเททับหน้าไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม.	44.10	ตร.ม.	110.00	4,851.00	30.00	1,323.00	6,174.00	
1.8	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- C 100x50X20x2.30 มม.	14.00	ท่อน	766.36	10,729.04	244.00	3,416.00	14,145.04	
	- C 50x25x2.30 มม. -	12.00	ท่อน	383.00	4,596.00	140.00	1,680.00	6,276.00	
	- C 125x50X20x2.30 มม.	4.00	ท่อน	959.02	3,836.08	271.00	1,084.00	4,920.08	
1.9	ทาสีกันสนิม	8.00	กระป๋อง	650.00	5,200.00	30.00	240.00	5,440.00	
1.10	ใบตัดเหล็ก 14"	5.00	ใบ	95.00	475.00	-	-	475.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				109,643.72		25,983.65	135,627.38	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีเคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	58.80	ตร.ม.	290.00	17,052.00	70.00	4,116.00	21,168.00	
	- ครอบมุม (FLASHING) กว้าง 60 ซม.	38.40	ม.	260.00	9,984.00	50.00	1,920.00	11,904.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา อลูมิเนียม 2 ด้าน	58.80	ตร.ม.	65.00	3,822.00	20.00	1,176.00	4,998.00	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	240.00	ตัว	5.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	16.00	ม.	90.00	1,440.00	73.00	1,168.00	2,608.00	
	- ปีกлонไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	16.00	ม.	67.00	1,072.00	73.00	1,168.00	2,240.00	
	- L 25x25x3 - 1.12 kg/m. สำหรับรองรับเชิงชาย	2.00	เส้น	185.00	370.00	67.00	134.00	504.00	
	รวมงานข้อ 2.1								
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวรูปสี่เหลี่ยม TG	44.10	ตร.ม.	298.00	13,141.80	75.00	3,307.50	16,449.30	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	28.00	ม.	33.00	924.00	40.00	1,120.00	2,044.00	
	- ทาสีบัวฝ้าเพดาน	28.00	ม.	50.00	1,400.00	45.00	1,260.00	2,660.00	
	รวมงานข้อ 2.2								
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	68.90	ตร.ม.	273.00	18,809.70	56.00	3,858.40	22,668.10	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	137.80	ตร.ม.	75.00	10,335.00	87.00	11,988.60	22,323.60	
	- บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 1.2 x 10 ซม.	28.00	ม	45.00	1,260.00	50.00	1,400.00	2,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์ โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบุรณ์ ตำบลบางสมบุรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- บัวปูน้	28.00	ม.	50.00	1,400.00	30.00	840.00	2,240.00	
	- สีน้อะคริลิก ทาภายใน ระบุสีภายหลัง	65.13	ตร.ม.	35.00	2,279.55	30.00	1,953.90	4,233.45	
	- สีน้อะคริลิก ทาภายนอก ระบุสีภายหลัง	68.9	ตร.ม.	44.00	3,031.60	34.00	2,342.60	5,374.20	
	- สีน้อะคริลิก ทาฝ้าเพดาน ระบุสีภายหลัง	44.10	ตร.ม.	33.00	1,455.30	30.00	1,323.00	2,778.30	
	2.40 บานประตูไม้เนื้อแข็งบานพับขนาด0.80X0.20 ซม.พร้อมลูกบิด	1.00	บาน	1,985.51	1,985.51	168.00	168.00	2,153.51	
	2.50 วงกบประตูไม้เนื้อแข็งไม่มีช่องแสงขนาด0.80X0.20 ซม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	192.00	192.00	1,192.00	
	ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้วX4 นิ้ว								
	2.50 สีทาประตู	1.00	แกลลอน	590.00	590.00	100.00	100.00	690.00	
	รวมงานข้อ 2.3								
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว	44.10	ตร.ม.	376.00	16,581.60	158.00	6,967.80	23,549.40	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				109,134.06		46,503.80	155,637.86	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	ระบบไฟฟ้า								
3.1.1	แผงสวิตช์อัตโนมัติ (LP)								
	- แผงขนาด 6 ช่อง พร้อมเมน 50AT,2Pole	1.00	ม.	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
3.1.2	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ PVC สีเหลือง3/4 " สำหรับร้อยสายไฟ	60.00	ม.	75.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- 2.5 THW	144.00	ม.	6.07	874.08	-	-	874.08	
	- 10 THW	12.00	ม.	6.07	72.84	-	-	72.84	
	ค่าแรงเดินสายไฟแสงสว่างและเดินรับ	9.00	ชุด	-	-	150.00	1,350.00	1,350.00	
	- Accessories	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.1.3	ดวงโคม สวิตช์ เดินรับ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ก่อตั้งเหล็กเปื้อย หลอด 2 - 36 W.	5.00	ชุด	1,654.00	8,270.00	150.00	750.00	9,020.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250 V	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- เดินรับตู้มิเตอร์ ขนาด 16A , 250 V	4.00	ชุด	107.00	428.00	90.00	360.00	788.00	
	- Accessories	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
4	หมวดงานอื่น ๆ								
4.1	ทึบหรือพื้นคอนกรีตพร้อมขบทั้ง	4.80	ลบ.ม	-	-	600.00	2,880.00	2,880.00	รื้อขนไป
4.2	รื้อหลังคาเดิมและชายคาเดิม 14.15 ตร.ม.	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	พร้อมทำใหม่
4.3	รางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม.กว้าง 6 นิ้ว	10.00	ม.	800.00	8,000.00	25.00	250.00	8,250.00	พร้อมขอรีดราง
4.4	ย้ายแอร์ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้งใหม่	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
4.5	ย้ายเสาอากาศพร้อมติดตั้งใหม่	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4.6	ท่อประปาPVC ขึ้น8.5 ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	171.03	342.06	160.00	320.00	662.06	
4.6	ท่อประปาPVC ขึ้น8.5 ขนาด 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	66.36	265.44	120.00	480.00	745.44	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและงานอื่น ๆ				26,717.42		14,530.00	41,247.42	

(นายสุรสิทธิ์ เพาะบุญ)

ประธานกรรมการ

อรุณศรี
(นางสาวอรุณศรี แก้ววิจิต)
กรรมการ

๐๑
(นางสาวอัญชลี บุญท่วม)
กรรมการและเลขานุการ